

# Neubau Realschule Gottmadingen

<b>Information über eine beabsichtigte EU-Ausschreibung</b>
<u>Auftraggeber:</u>
Gemeinde Gottmadingen
<u>Auftragsgegenstand:</u>
Kanalarbeiten
<u>Ort der Ausführung (Postleitzahl und Ort):</u>
78244 Gottmadingen
<u>Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Grundstück: ca. 13.600 m<sup>2</sup></li><li>- Aushub Baugrube Bereich Neuer Mischwasserkanal: ca. 4.000 m<sup>3</sup></li><li>- Baugrubenverfüllung: ca. 4.000 m<sup>3</sup></li><li>- Verbauarbeiten: ca. 380 m<sup>2</sup></li><li>- Abwasserwärmetauscher aus Polyethylen DN 1000 geschweißt: ca. 90 m</li><li>- Verteilerschachtbauwerk Durchmesser: ca. 2,20 m</li><li>- Verteilerbundrohre aus Polyethylen als Ringbund (Durchmesser Außen 50): ca. 1.800 m</li><li>- Sicherung Grundwasser gegen Glykol mit Betonitmatten: ca. 1.000 m<sup>2</sup></li><li>- 2 Anschlüsse an Bestandsabwasserkanal DN 1000, mittels zwei neuen Schachtbauwerken, eingebaut in Bestandskanal DN 1000 aus Beton – Leitung in Betrieb.</li></ul>
<u>Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:</u>
Ab Frühjahr 2019